

**Chambre de Commerce et  
d'Industrie de Cherbourg  
Cotentin****Port de CHERBOURG****PORT DE COMMERCE – REMPLACEMENT DU POSTE N°1****Ouvrage : Remplacement du poste N°1 – Port de Cherbourg**

- Une passerelle véhicules à 2 niveaux
  - Longueur des tabliers : 65 m
  - Largeur de la chaussée : 7 m
  - Longueur des avant-becs : 7 m
  - Tonnage d'acier mis en œuvre  $\cong$  600 T
  - Manœuvre par vérins hydrauliques
- Le front d'accostage
- La rampe d'accès à la passerelle supérieure

**Mission :**

Etablissement de l'Avant-Projet

- Epures d'accostage des navires
- Dimensionnement des passerelles et du front d'accostage
- Plans de définitions
- L'estimation des coûts des travaux

**Montant estimé des travaux** :  $\cong$  5 millions € HT**Etudes** : en cours, 2004 - **Installation** : prévue en 2006